

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2015 г.

\_\_\_\_\_ 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Газоснабжение учебно-производственной базы, по адресу: Тюменская область, Ярковоский р-н, Ярково лесничество,  
п. Мотуши (наружный газопровод)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


Сметная стоимость

1848373,24 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн./лп	Эк.Маш.	З/л/Мех		Осн./лп	Эк.Маш.	З/л/Мех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Земляные работы													
1	ТЕР01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,074 1,47*51,9*0,97/1000	3496,46			3496,46	438,71	259		259	32
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,023 1,47*51,9*0,02/100	1810,68	1810,68				42	42		
3	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,136 (1,47*51,9*8,3*0,2/100	796,07	796,07				108	108		
4	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,054 (1,47*51,9*8,3*0,8/1000	575,4		575,4	129,32		31		31	7
5	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,54	390,05	116,65	273,4	33,14		211	63	148	18
6	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,156 51,9*0,156/1000	24,65		24,65	5,54		4		4	1
7	ТЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта	0,346 51,9*2/100	1864,69		1864,69	1060,56		645		645	367
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1300	213	1087	425
Накладные расходы										529			


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	ТЕР24-02-080-01	Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм	1 свеча	2	189,9	37,88	82,14	7	380	76	164	14
122	ТЕР13-03-002-04	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03185 0,09863/100м2	667,6	123,52	16,8	0,22	21	4	1	
123	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03185 0,06372	656,24	75,92	11,24	0,22	21	2		
Молниезащита ГРПШ												
124	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,05 0,5*0,5*20/100	1312,08	1312,08			66	66		
125	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,05	796,07	796,07			40	40		
126	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,22 22/100	1072,96	170,48	73,75	3,21	236	38	16	1
127	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,3 3/10	603,75	85,14	51	2,04	181	26	15	1
Итого по разделу 7 монтаж ГРПШ												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого Оборудование												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил:  Лейчук М.В.

Проверил:  Журавлев И.А. 23.12.2015

Проверила:  В Кантолинская

Согласовал:  И И Шило

23.12.15



Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Газоснабжение учебно-производственной базы, по адресу: Тюменская область, Яркоковский р-н, Ярково-лесничество,  
п. Мотуши (внутреннее газоснабжение)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:


Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 136151,94 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Сантехнические работы												
3	ТЕР16-02-003-04	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,013 1,3/100	4612,86	324,56	60,37	2,19	60	4	1	
1	ТЕР16-02-003-03	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,08 7,8/100	4081,3	324,56	60,37	2,19	327	26	5	
5	ТЕР46-03-009-07 применительно	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0,08	2703,23	749,5	1953,73	230,1	216	60	156	1
6	ТЕР22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (гильзы)	1 км трубопровода	0,008 8/1000	36917,41	3593,4	2160,93	288,53	295	29	17	
7	ТЕР22-05-003-01	Протаскивание в футляре стальных труб диаметром: 100 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,08	1890,9	886,2	44,45		151	71	4	
8	ТЕР22-05-004-07	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 57 мм	1 футляр	8	46,14	5,11	7,61		369	41	61	
9	ТЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода	0,093	500,02	429,62			47	40		
11	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	8	125,74	14,57	4,39		1006	117	35	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Оборудование счёту № 474 от 02.11.2015 цена 2000г.	КТЗ-001-20 (300/2,43)	шт	7	321,82				2253			
13	Оборудование счёту № 474 от 02.11.2015 цена 2000г.	КТЗ-001-25 (400/2,43)	шт	1	429,09				429			
14	ТЕРм11-03-011- 01	Сигнализатор взрывоопасных концентраций	1 компл.	8	92,82	47,86	33,13	2,19	743	383	265	18
15	Оборудование счёту № 474 от 02.11.2015 цена 2000г.	СИКЗ-И-0-1 с КМЭГ-М20 (8250/2,43)	шт	7	8849,94				61950			
16	Оборудование счёту № 474 от 02.11.2015 цена 2000г.	СИКЗ-И-0-1 с КМЭГ-М25(8450/2,43)	шт	1	8450				8450			
27	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2/100	333,81	61,76	8,41	0,11	7	1		
28	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02 2/100	328,13	37,96	5,63	0,11	7	1		
Итого по разделу 1 Сантехнические работы										115383		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы										30496		
Итого Монтажные работы										11805		
Итого Оборудование										73082		
Итого										115383		
НДС 18%										20768,94		
ВСЕГО по смете										136151,94		

Составил:  Лейчук М.В.Проверил:  Журавлев И.А. 23.12.2015Проверила:  О.В. КантолинскаяСогласовал:  И.И. Шипо

23.12.15